

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 0925-01	Osiłony okien folia polietylenowa 76.5	m ² m ²	 76.500	
				RAZEM	76.500
2	KNR-W 2- 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 914.85	m ² m ²	 914.850	
				RAZEM	914.850
3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 962.92	m ² m ²	 962.920	
				RAZEM	962.920
4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 962	m ² m ²	 962.000	
				RAZEM	962.000
5	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych 110	m m	 110.000	
				RAZEM	110.000
6	KNR 0-23 0933-05	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 0-23 0933-07	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm 75	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
8	NNRNKB 202 0933- 01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) cokół 75	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
9	KNR AT-31 0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonące 962.92	m ² m ²	 962.920	
				RAZEM	962.920
10	KNR 4-01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
11	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) kominy 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m ² 45	szt. szt.	 45.000	
				RAZEM	45.000