

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilo	Cena zł	Warto zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty pomiarowe i geodezyjne				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (w tym wykonanie mapy inwentaryzacji powykonawczej)	km	0.805		
2		Nawierzchnie				
2 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - rednia grubo warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	131.238		
3 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 15 km	m ³	363.400		
4 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	3941.250		
5 d.2	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa z betonu o RM=5,00 MPa	m ²	70.000		
6 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	2532.650		
7 d.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - załadunkowy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do 20 cm	m ²	2532.650		
8 d.2	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-wirowych - warstwa wiązająca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm	m ²	2744.200		
9 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	2744.200		
10 d.2	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-wirowych - warstwa cierzalna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²	2580.000		
11 d.2	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-wirowych - warstwa cierzalna asfaltowa - ładunkowy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do 4 cm.	m ²	2580.000		
12 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyki 0.40 m ³ w gr.kat.I z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 15 km dowóz gruntu na nasyp na skarpy	m ³	123.150		
13 d.2	KNR 2-01 0505-01	Rozcięcie plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	1012.500		
14 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - wykonanie pobocza umocnionego (kruszywo granitowe 0/31,5)	m ²	1246.500		
3		Krawężniki D-08.01.01				
15 d.3	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	64.000		
16 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki wystające i obniżone betonowa C12/15 MPa z oporem w ładunku 0,0675m ³ /mb	m ³	4.320		
17 d.3	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	64.000		
4		Odwodnienie				
18 d.4	KNR 4-01 0212-01 (analogia)	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (kompleksowa rozbiórka istniejącego przepustu wraz z utylizacją materiału z rozbiórki)	m ³	9.043		
19 d.4	KNR 2-33 0601-01 (analogia)	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o r. 60 cm	m	8.000		
20 d.4	KNR 2-33 0606-01 (analogia)	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	szt	2.000		
21 d.4	KNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odł.do 10 km sam.samowylad.- wymiana gruntu na zasypkę - pospółka dowieziona	m ³	6.400		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: