
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT (CZYSZCZENIE, NAPRAWA, MIEJSCOWA WYMIANA ORAZ KONSERWACJA) POKRYCIA DACHU Z GONTU DREWNIANEGO BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W SUŁOWIE WIELKIM

ADRES INWESTYCJI : SUŁÓW WIELKI 8, 56-210 SUŁÓW WIELKI
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE, POWIAT GÓROWSKI,
INWESTOR : GMINA WĄSOSZ OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB SUŁÓW WIELKI, DZ. NR 23
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W SUŁOWIE WIEL-
KIM
ADRES INWESTORA : SUŁÓW WIELKI NR 8, 56-210 WĄSOSZ
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wojciech Szymankiewicz
DATA OPRACOWANIA : 01/2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01/2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Kościół- Sułów Wielki			
1	Dach	1	12
2	Strop drewniany	13	17
3	Roboty pozostałe	18	19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kościół- Sułów Wielki					
1		Dach			
d.1	KNR 4-01 0621-01 analogia	Usunięcie mikroorganizmów (glony, porosty)	m ²		
		<30>20,64*1,15	m ²	23,74	
		<40>1,93*1,31	m ²	2,53	
		<50>17,56*1,56	m ²	27,39	
		<55-60>262,16*1,74	m ²	456,16	
		A (suma częściowa)		-----	
		<78>15,95*4,81	m ²	509,82	
		B (suma częściowa)	m ²	76,72	
			m ²	-----	
				RAZEM	586,54
d.1	KNR-W 4-01 0610-03	Usunięcie zabrudzeń (ręczne oczyszczenie przy pomocy szczotek teflonowych- poz.1	m ²		
			m ²	586,54	
				RAZEM	586,54
d.1	KNR 19-01 0525-01	Uzupełnienie pokrycia dachu gontami poz.1A*10%	m ²		
			m ²	50,98	
				RAZEM	50,98
d.1	KNR 19-01 0526-02	Uzupełnienie krycia wież lub kopuł gontami poz.1B*10%	m ²		
			m ²	7,67	
				RAZEM	7,67
d.1	KNR 19-01 0527-04	Impregnacja gontów poz.1	m ²		
			m ²	586,54	
				RAZEM	586,54
d.1	KNR 19-01 0439-03 analogia	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - końcówka krokwi 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.1		Skorygowanie sposobu wykończenia oblachowania kalenicy (miejsce styku kilku połaci dachowych); 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.1	TZKNBK V - 318 analogia	Wykonanie w robocie ciesielskiej -rzygaczy z drewna modrzewiowego obitych blasz- ką ołowianą 3	szt.		
			szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
d.1	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 16 m 91,23*13,70	m ²		
			m ²	1 249,85	
				RAZEM	1 249,85
d.1	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 16 m Wieża 7,00*3,80*4	m ²		
			m ²	106,40	
				RAZEM	106,40
d.1	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.9+poz.10	m ²		
			m ²	1 356,25	
				RAZEM	1 356,25
d.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7)			
2 Strop drewniany					
d.2	KNR 19-01 1310-03	Usunięcie starej farby z powierzchni drewnianych 218,00	m ²		
			m ²	218,00	
				RAZEM	218,00
d.2	KNR 19-01 0527-04	Impregnacja stropu poz.13	m ²		
			m ²	218,00	
				RAZEM	218,00
d.2	KNR-W 4-01 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbą wodną paroprzepuszczalną poz.14	m ²		
			m ²	218,00	
				RAZEM	218,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-02 d.2 1604-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na s fitach przy wysokości do 5 m 218,00	m ² m ²	218,00	
				RAZEM	218,00
17	KNR 2-02 r. d.2 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:13,14,15)			
3		Roboty pozostałe			
18	kalk. własna	Organizacja placu budowy-Tablice informacyjne 180x120 cm,ogrodzenie,itp 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
19	kalk. własna	Weryfikacja zgodności dokumentacji projektowej z opisem inwestycji zawartej we wniosku o dofinansowanie Rządowego Programu odbudowy zabytków 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00